

**CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES AYUNTAMIENTO PEDERNALES
2025**

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1,300.00	ML	19.00	24,700.00	
1.02	Replanteo (contenes)	1,300.00	ML	19.00	24,700.00	
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	1,300.00	M2	11.25	14,625.00	
						64,025.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación conten 0.50 x 0.15 m	88.00	M3	623.00	54,824.00	
2.02	Carga y bote material a mano FE=30%	58.50	M3	656.00	38,376.00	
2.03	Relleno, nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M	80.00	M3	545.00	43,600.00	
						136,800.00
3.00	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1,300.00	ML	1,520.00	1,976,000.00	
3.02	Acera en hormigon frotada y violinada E=0.10M - hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1,300.00	M2	1,305.00	1,696,500.00	
						3,672,500.00
4.00	LIMPIEZA					
4.01	Limpieza final en contenes y aceras	2,600.00	P.A	0.00	25,000.00	
4.02						
						25,000.00
	SUB-TOTAL GENERAL					3,898,325.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			389,832.50	
	SEGURO Y FIANZA	3.00%			116,949.75	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%			97,458.13	
	TRANSPORTE	1.83%			71,339.35	
	SUPERVISIÓN	3.50%			136,441.38	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			38,983.25	
	CODIA	0.10%			3,898.33	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			70,169.85	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					925,072.52
	TOTAL GENERAL					4,823,397.52

